

 <p>ZAGREB UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA</p>	UPIT ZA PONUDU	Datum: 29.11.2023. Stranica: 1
---	-----------------------	-----------------------------------

NARUČITELJ:	Upravljanje sportskim objektima Trg Krešimira Čosića 11, Zagreb 10 000 OIB: 59365213244	E-mail: uso.nabava@sportskiobjekti.hr Fax: 6421 002
-------------	---	--

UPIT br.:	2023-766-A SANACIJA MUŠKIH I ŽENSKIH SANITARNIH ČVOROVA I SVLAČIONICA NA LOKACIJI SD SUTINSKA VRELA
-----------	---

1. **Cijena ponude** izražava se za cjelokupan predmet nabave. **U cijeni ponude uračunati su svi troškovi i popusti** bez poreza na dodanu vrijednost koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude. Cijena svake stavke troškovnika smije biti iskazana s **najviše 2 (dvije) decimale**.
2. **Ispravci u ponudi** moraju biti izrađeni na način da su vidljivi ili dokazivi (npr. brisanje ili uklanjanje slova ili otisaka). Ispravci moraju uz navod datuma biti potvrđeni potpisom ponuditelja.
3. **Ukoliko se nudi roba koja je jednakovrijedna** predloženoj u troškovniku obvezno u ponudi priložiti dopis s popisom jednakovrijednih proizvoda kao i dokaze jednakovrijednosti.
4. **Ponuda mora sadržavati:**
 1. Popunjen ponudbeni list s cijenom ponude bez PDV-a i cijenom ponude s PDV-om, s naznakom datuma te ovjeren i potpisan od strane ponuditelja,
 2. Troškovnik, popunjen sukladno traženom u Upitu za dostavu ponude te ovjeren i potpisan od strane Ponuditelja,
 3. Izvod iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra. Izvod ne smije biti stariji od tri (3) mjeseca računajući od datuma upita za ponudu,
 4. Potvrda porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument. Potvrda ne smije biti starija od 30 dana, od datuma upita za ponudu.
 5. Obrazac "A-0" iz dokumentacije.
 6. Izjava o pregledu lokacije (potpisana i ovjerena od strane Ponuditelja i predstavnika Naručitelja ukoliko je isti izvršen).
 7. Troškovnik - tablica, popunjena i potpisana od strane Ponuditelja
5. **Dostava ponude**
Ponudu je moguće dostaviti osobnom predajom na adresi Naručitelja, poštom ili putem elektroničke pošte na mail adresu Naručitelja: uso.nabava@sportskiobjekti.hr

U slučaju osobne predaje ili slanja poštom ponudu je potrebno uvezati u jednu cjelinu na način da se onemogućí naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude (npr. jamstvenikom i naljepnicom s žigom ponuditelja na poleđini) i označiti rednim brojem stranica na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude. Ponude trebaju biti napisane neizbrisivom tintom i potpisane.

Ponuda se dostavlja na adresu: Upravljanje sportskim objektima - Odjel nabave
Trg Krešimira Čosića 11, Zagreb 10 000

Ponuda koja nije izrađena sukladno navedenim uvjetima i nema sve gore navedene elemente smatrati će se neprihvatljivom.

Zahtjev za dodatnim informacijama vezanim uz upit za ponudu i troškovnik možete poslati na e-mail uso.nabava@sportskiobjekti.hr ili na fax broj 01/6421 002.

Procijenjena vrijednost nabave: 65.697,79 EUR

Mjesto isporuke: Grad Zagreb.

Naručitelj se obvezuje ovjereni neprijeporni dio računa isplatiti Ponuditelju u roku 30 dana od dana primitka E-računa.

Kriterij odabira: najniža cijena.

Najpovoljnija ponuda: prihvatljiva ponuda s najnižom cijenom ponude.

Rok za dostavu ponuda je 06.12.2023. godine do 13:00 sati.

Otvaranje ponuda neće biti javno.

Ponude pristigle nakon isteka roka za dostavu neće se otvarati, obilježavaju se kao zakašnjelo pristigle ponude te se odmah vraćaju gospodarskim subjektima koji su ih dostavili.

 ZAGREB UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA	TROŠKOVNIK	Datum: 29.11.2023.
--	-------------------	--------------------

NARUČITELJ:	Upravljanje sportskim objektima Trg Krešimira Ćosića 11, Zagreb 10 000 OIB: 59365213244	E-mail: uso.nabava@sportskiobjekti.hr Fax: 6421 002
-------------	---	---

UPIT br.:	2023-766-A
-----------	------------

DOBAVLJAČ:		OIB:
Adresa dobavljača:		E-mail:
		Fax:

Napomena:	
-----------	--

R.br.	Tekstualni opis stavke	Ponuđeni proizvod tip/marka	Jed. mjere	Količina	Cijena stavke	Ukupna cijena stavke
1.	Sanacija muških i ženskih sanitarnih čvorova i svlačionica na lokaciji SD Sutinska vrela prema općim uvjetima i troškovniku u privitku		komplet	1,00		
CIJENA PONUDE bez PDV-a:						

Jediničnom cijenom stavke moraju biti obuhvaćeni svi troškovi i popusti za isporuku na paritetu FCO lokacija isporuke Naručiitelja.

VAŠU PONUDU OBAVEZNO DOSTAVITE NA OVOM OBRASCU.

(potpis i pečat ponuditelja)

PONUDBENI LIST**NARUČITELJ:**

Upravljanje sportskim objektima
Trg Krešimira Čosića 11, Zagreb 10 000

PONUĐITELJ: _____ **OIB:** _____

(upisati naziv i adresu) (upisati OIB)

PONUĐA BROJ: _____

Ponuditelj je u sustavu PDV-a: DA NE (zaokružiti)

Adresa za dostavu pošte: _____

Adresa e-pošte: _____

Kontakt osoba ponuditelja: _____

Za kontakt osobu: Broj telefona _____ Broj mobitela _____ Broj faksa _____

Broj predmeta: 2023-766-A

Predmet nabave: SANACIJA MUŠKIH I ŽENSKIH SANITARNIH ČVOROVA I SVLAČIONICA NA LOKACIJI SD SUTINSKA VRELA

Cijena ponude bez PDV-a: _____

Iznos PDV-a: _____

Cijena ponude s PDV-om: _____

Rok valjanosti ponude: 30 dana _____

Mjesto isporuke: Grad Zagreb

Traženi najduži **rok isporuke/izvršenja** od dana primitka narudžbenice: 105 dana

Ponuđeni rok isporuke/izvršenja: _____ dana

Potpisom ponuditelj prihvaća sve uvjete i odredbe iz ovog Ponudbenog lista i dostavljanog Upita za ponudu.

M.P.

(potpis ponuditelja)

U _____, _____ 2023. god.
(mjesto) (datum)

Obrazac A-0

Upravljanje sportskim objektima - Odjel nabave
Trg Krešimira Ćosića 11
10000 Zagreb

Predmet: 2023-766-A
SANACIJA MUŠKIH I ŽENSKIH SANITARNIH ČVOROVA I
SVLAČIONICA NA LOKACIJI SD SUTINSKA VRELA

Rok za predaju: 06.12.2023 13:00

PONUĐITELJ: _____

NE OTVARAJ



N 4 2 5 7

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA,
SANACIJA MUŠKIH I ŽENSKIH SANITARNIH ČVOROVA I SVLAČIONICA NA
LOKACIJI SD SUTINSKA VRELA,
Opći uvjeti

1. OPĆI OPIS

Postojeće stanje:

Sportska dvorana Sutinska vrela je sportska dvorana u vlasništvu Grada Zagreba te pod upravljanjem ustanove Upravljanje sportskim objektima.

Unutar dvorane nalaze se garderobe koje je potrebno sanirati i urediti jer su u dotrajalom stanju iz razloga da se podigne kvaliteta i izgled dvorane i kvaliteta korištenja mnogim korisnicima dvorane (košarka, rukomet, badminton, futsal, borilački sportovi). Sanacijom bi se uredile garderobe, tuširaone i sanitarni čvorovi.

Novo stanje:

Nakon sanacije garderobe će se dovesti u punu funkciju, izgled i stanje za kvalitetno i sigurno korištenje.

2. TEHNIČKI OPIS

Za izvedbe svih radova pridržavati se mjera zaštite na radu.

Jediničnom cijenom obuhvatiti sav rad i materijal potreban za sanaciju garderoba, sanitarnih čvorova i tuširaone, a koji su specificirani u pojedinoj stavci troškovnika kao i sve Transporte s odvozom otpadnog materijala na gradski deponij i plaćanjem potrebnih pristojbi.

Potrebno je predvidjeti i provesti zaštitu okolnih prostora da ne bih došla u opasnost sigurnost korisnika i radnika na objektu. Dinamiku izvođenja radova usuglasiti s kontakt osobom Naručitelja te rad, ukoliko zatreba, organizirati i izvan uobičajenog radnog vremena.

Poželjno je da Izvođač radova prije predaje ponude pregleda lokaciju, odnosno izvrši uvid u cjelokupno postojeće stanje radi što realnije procjene cijene radova, te se za sve eventualne nejasnoće konzultira s kontakt osobom Naručitelja.

Izvođač je dužan obavljati svoje radove na vlastitu odgovornost, osigurati gradilište, radnike i korisnike.

Po završetku sanacije okolni prostor mora biti stavljen u prvobitno stanje, tj. očišćen od otpadaka, stakla, materijala, šute, ambalaže, prašine i sl.

Sva eventualna oštećenja u prostoru i oko prostora koje izvođač izazove prilikom izvedbe predmetnih radova dužan je otkloniti o svom trošku u najkraćem mogućem roku.

Sve radove treba izvoditi po pravilima struke, opisima u troškovniku te uputama ovlaštene osobe Naručitelja.

Prilikom izvođenja predmetnih radova potrebno je pridržavati se zakonske regulative, projekta i pravila struke te voditi brigu o osiguranju provedbe zaštite na radu i zaštite od požara.

U cilju izrade ponude Ponuditelj može izvršiti pregled lokacije Naručitelja, kontakt osoba: Sportska dvorana Sutinska vrela, Podsusedski trg 14B, Zagreb, Danijel Halapir +385 98 211 495.

Ukoliko je ponuditelj izvršio pregled lokacije tada je dužan u ponudi priložiti i Obrazac Izjava o pregledu lokacije (priložen u upitu za dostavu ponude). Ukoliko ne izvrši pregled i ne priloži obrazac smatrati će se da je u potpunosti razumio odredbe iz Općih uvjeta.

U cijenu ponude moraju biti uključeni svi troškovi i popusti koje iziskuju radovi koji su predmet nabave uključujući troškove dolaska i odlaska s lokacije Naručitelja, nabavka materijala i opreme, korištenje svim potrebnim uređajima, alatima i tehničkom opremom potrebnom za izvođenje demontaže i montaže i troškovi rada.

Obveze Izvođača:

- Sve radove Izvođač treba izvoditi kvalitetno, savjesno i stručno u skladu po pravilima struke i opisima u troškovniku.

U svojoj ponudi Ponuditelj treba priložiti potpisane i ovjerene opće uvjete (cijeli dokument).

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA,
SANACIJA MUŠKIH I ŽENSKIH SANITARNIH ČVOROVA I SVLAČIONICA NA
LOKACIJI SD SUTINSKA VRELA,
Opći uvjeti

3. CIJENA PONUDE I KRITERIJ ODABIRA PONUDE

Cijena ponude: Ponuda se dostavlja sa cijenom u eurima bez PDV-a. Jediničnom cijenom moraju biti obuhvaćeni svi troškovi na paritetu FCO lokacija Naručitelja.

Jedinične cijene navedene u Troškovniku moraju biti iskazane bez obračunatog PDV-a. U cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi i popusti, bez poreza na dodanu vrijednost, koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude.

Za sve stavke troškovnika moraju biti iskazane cijene.

Jedinične cijene svake stavke troškovnika smiju biti iskazane s najviše 2 (dvije decimale).

Za niti jednu stavku troškovnika nije dopušteno jediničnu cijenu izraziti s „0,00 €“.

Jediničnom cijenom moraju biti obuhvaćeni svi troškovi i popusti koje iziskuje izvršenje predmeta nabave uključujući:

- troškovi nabave, transporta i montaže opreme
- sav rad i materijal
- svi utovari i istovari
- sav horizontalni i vertikalni transport
- odvoz sa gradilišta i zbrinjavanje svih vrsta nastalog otpada na deponiju sukladno važećim zakonskim propisima
- sve pristojbe koje se plaćaju ovisno o vrsti materijala
- sva čišćenja u toku i nakon završetka rada
- korištenje svim potrebnim uređajima, alatima i opremom potrebnom za izvođenje radova
- sav spojni i sitni potrošni materijal
- troškovi rada radnika
- troškovi dolaska i odlaska s lokacije naručitelja

Za sve stavke troškovnika moraju biti iskazane cijene u eurima.

U dokumentaciji Naručitelja nisu dopuštene izmjene ili ispravci od strane ponuditelja.

Ukoliko je potreba za opravdanom izmjenom u dokumentaciji tada je naručitelj dužan zatražiti pisanim putem pojašnjenje ili izmjenu dokumentacije od strane Naručitelja najkasnije 2 (dva) dana prije isteka roka za dostavu ponude.

Ukoliko potencijalni ponuditelj ne postupi sukladno navedenom u prethodnom stavku nego svojevolumno učini bilo kakvu izmjenu ili ne ponudi proizvod po navedenim minimalnim tehničko dobavnim uvjetima iz troškovnika takva ponuda će se smatrati Neprihvatljivom i neće se uzimati u obzir kod ocjene pristiglih ponuda

Kriterij odabira ponude: najniža cijena.

Naručitelj će uspoređivati cijene ponuda bez poreza na dodanu vrijednost.

4. NAČIN IZVRŠENJA USLUGE:

Način izvršenja: narudžbenica

Početak izvršenja radova: uvođenje u posao u roku od 15 dana od primitka narudžbenice.

Završetak radova: najkasnije 90 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao.

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA,
SANACIJA MUŠKIH I ŽENSKIH SANITARNIH ČVOROVA I SVLAČIONICA NA
LOKACIJI SD SUTINSKA VRELA,
Opći uvjeti

5. MJESTO ISPORUKE

Lokacija Naručitelja sa adresom gdje će se obavljati radovi na sanaciji:

- Sportska dvorana Sutinska vrela, Podsusedski trg 14B, Zagreb

6. JAMSTVA:

VRSTE, SREDSTVO I UVJETI JAMSTVA

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora: DA

U roku od 5 (pet) dana od potpisa ugovora ili dostave narudžbenice u visini 10% vrijednosti ugovora bez PDV-a.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi podnosi se u obliku bankarske garancije, koja mora biti neopoziva, bezuvjetna i plativa na poziv ili zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika ili uplatom novčanog pologa u korist računa naručitelja.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi mora biti valjano **minimalno 45 dana** duže od isteka roka izvršenja ugovora.

Navedeno jamstvo dostavlja se na adresu: **UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA, Služba nabave, Trg Krešimira Čosića 11, Zagreb.**

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku: DA

Odabrani ponuditelj s kojim će biti sklopljen ugovor (narudžbenica) o nabavi je dužan dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, za slučaj da u jamstvenom roku ne ispuni obveze otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete.

Navedeno jamstvo ugovaratelj je dužan dostaviti **u roku 5 (dana) dana od dana primopredaje radova** na iznos od 10% (deset posto) od vrijednosti **izvedenih radova** (bez PDV-a).

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku podnosi se u obliku bankarske garancije ili zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika, važeće do isteka jamstvenog roka, ili uplatom novčanog pologa u korist računa naručitelja.

U slučaju nedostavljanja jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u ugovorenom roku, naručitelj ima pravo naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, odnosno ima pravo naplatiti ugovornu kaznu.

Navedeno jamstvo dostavlja se na adresu: **UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA, Služba nabave, Trg Krešimira Čosića 11, Zagreb.**

Nakon dostave ovog jamstva odabranom ponuditelju biti će vraćeno jamstvo za uredno izvršenje ugovora.

Prilikom isporuke robe ponuditelj je dužan predati jamstvene listove za isporučenu i ugrađenu opremu

Po završetku Isporučitelj mora dostaviti jamstveni list o instaliranoj opremi i montaži na sustavu tehničke zaštite sukladno tehničkom opisu .

Jamstvo za izvedene radove: minimalno 24 mjeseci

Jamstvo na ugrađenu robu i materijale: Sukladno jamstvu proizvođača

Prilikom isporuke i ugradnje opreme, ponuditelj je dužan predati jamstvene listove za isporučenu i ugrađenu opremu.

7. DOKUMENTI KOJIMA PONUDITELJ DOKAZUJE UVJETE SPOSOBNOSTI

- Izvršitelj mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta. Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom. Izvod ne smije biti stariji od tri mjeseca računajući od dana početka postupka nabave.

- Potvrdu porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta. Potvrda ne smije biti starija od datuma upita za ponudu.

Izvršitelj koji nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako je gospodarskom subjektu sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, biti će isključen iz postupka ocjene ponuda te će njegova ponuda biti označena NEPRIHVATLJIVOM.

Sve dokaze sposobnosti koji se prilažu uz ponudu Izvršitelji mogu dostaviti u neovjerenj preslici.

Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

Nakon otvaranje ponude Naručitelj može od najpovoljnijeg Izvršitelja zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika svih onih dokumenata koji su bili traženi, a koje izdaju nadležna tijela.

8. JEZIK I PISMO NA KOJEM SE IZRAĐUJE PONUDA

Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Ukoliko su neki od dokumenata i/ili dokaza traženih dokumentacijom o nabavi na stranom jeziku, gospodarski subjekt je dužan dostaviti i prijevod dokumenta/dokaza na hrvatski jezik.

Ako je bilo koji drugi dokument ponuditelja, izdan na stranom jeziku, a ovom dokumentacijom o nabavi nije drukčije određeno, ponuditelj ga mora dostaviti zajedno s prijevodom na hrvatski jezik.

Ukoliko dostavljeni prijevod (koji nije ovjeren) ostavlja nejasnoće koje onemogućavaju naručitelja da donese nedvojbenu odluku o nekoj odlučnoj činjenici, naručitelj zadržava pravo i to primjenom odredbe članka 263. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi u svrhu objašnjenja i nadopune, zatražiti dostavu ovjerenog prijevoda u odnosu na isprave potvrde taksativno navedene u članku 265. Zakona o javnoj nabavi.

Iznimno je moguće navesti pojmove, nazive projekata ili publikacija i sl. na stranom jeziku te koristiti međunarodno priznat izričaj, odnosno tzv. internacionalizme, tuđe riječi i prilagođenice.

9. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA

Predujam isključen.

Plaćanje će se izvršiti temeljem ispostavljenog isključivo e-računa u roku 30 dana za naručenu i nesporno izvršenu isporuku i montažu.

Za zakašnjela plaćanja ponuditelj ima pravo obračunati zateznu kamatu maksimalno u visini važeće eskontne stope Hrvatske narodne banke.

10. POSEBNI UVJETI ZA IZVRŠENJE UGOVORA I DRUGI PODACI KOJE NARUČITELJ SMATRA POTREBNIM

Ugovaratelj je obvezan tijekom izvršenja ugovora o nabavi pridržavati se primjenjivih obveza u području prava okoliša, socijalnog i radnog prava, uključujući kolektivne ugovore, a osobito obvezu isplate ugovorene plaće ili odredaba međunarodnog prava okoliša, socijalnog i radnog prava.

Ne primjenjuju se trgovački običaji (uzance).

Ako ugovaratelj ne izvrši obveze u ugovorenim rokovima (rokovima propisanim kod jamstva za uredno ispunjenje, kod jamstva za otklanjanje nedostataka, rokovima iz točke 5. Općih uvjeta) dužan je naručitelju platiti ugovornu kaznu u iznosu 0,5 % od ukupno ugovorene vrijednosti za svaki dan zakašnjenja te nadoknaditi naručitelju sve eventualne troškove i štetu koja bi iz toga proizašla.

Ukupni iznos ugovorne kazne ne može biti veći od 10 % od ukupno ugovorene vrijednosti (bez PDV-a).

Naručitelj ima pravo na ugovornu kaznu u slučaju da ugovaratelj ne ispuni bilo koju svoju ugovornu obvezu, ili ako zakasni s njezinim ispunjenjem ili ako je neuredno ispuni.

Naručitelj zadržava pravo na ugovornu kaznu i u slučaju primitka zakašnjelog ispunjenja ugovorne obveze.

Naručitelj ima pravo iznos ugovorne kazne odbiti od bilo koje privremene ili okončane situacije-računa ili naplatiti putem jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

Pravo na ugovornu kaznu ne umanjuje niti isključuje pravo naručitelja na naknadu eventualne štete preko iznosa ugovorne kazne.

Odredbe o ugovornoj kazni neće se primjenjivati, ako je ugovoreni rok prekoračen uslijed više sile ili krivnjom trećih osoba, a što ugovaratelj mora dokazati, a naručitelj opravdanost prekoračenja ugovorenog roka prihvatiti i zapisnikom se ovjeriti između dvije strane.

Plaćanje ugovorne kazne ne oslobađa ugovaratelja obveze izvršenja predmeta nabave.

Ukoliko posebni i ostali uvjeti nisu ispunjeni tijekom izvršenja ugovora koji su predmet nabave, naručitelj će raskinuti ugovor o javnoj nabavi i naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, ukoliko drugačije nije propisano dokumentacijom o nabavi.

Ukoliko je ugovaratelj stranac, njegovi zakonski zastupnici i/ili osobe zadužene za kontakt s naručiteljem i/ili traženi stručnjaci se moraju pridržavati važećih zakona i propisa koji reguliraju rad i boravak stranaca u Republici Hrvatskoj (Zakon o strancima (NN 133/20, 114/22, 151/22)).

Isti moraju osigurati stalnu uslugu prevođenja na hrvatski jezik o svom trošku, ukoliko ne poznaju hrvatski jezik.

Svi poslovi se moraju obavljati u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18), Pravilnikom o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/2018) i Pravilnikom o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu te polaganju stručnog ispita (NN 142/21), Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 84/21) te pravilnicima koji reguliraju odstranjivanje, prijevoz i zbrinjavanje neopasnog i opasnog otpada (posebice Azbesta).

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA,
SANACIJA MUŠKIH I ŽENSKIH SANITARNIH ČVOROVA I SVLAČIONICA NA
LOKACIJI SD SUTINSKA VRELA,
Opći uvjeti

Odabrani Ponuditelj je obvezan ugrađivati materijale i proizvode sukladno Zakonu o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti (NN 126/21), i Zakonu o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) i drugim odgovarajućim propisima, za što treba predložiti odgovarajuće dokaze na zahtjev internog nadzora.

11. RASKID UGOVORA / NARUDŽBENICE

Izvršitelj se je dužan pridržavati rokova i kvalitete propisanim u Općim uvjetima i Troškovniku. Ukoliko Izvršitelj odstupa od rokova i tražene kvalitete, Naručitelj može raskinuti Ugovor / Narudžbenu, naplatiti Ugovornu kaznu definiranu u toč. 10. Općih uvjeta i ne snosi nikakve dodatne troškove iz tog naslova. U tom slučaju Izvršitelju će biti plaćeno samo onaj dio radova koji je izveden u traženoj kvaliteti, prema troškovničkim opisima i u traženim rokovima.

12. OSTALO

- Upiti u vezi predmeta nabave isključivo putem maila: uso.nabava@sportskiobjekti.hr
- Otvaranje ponuda: Neće biti organizirano javno otvaranje ponuda.
- Obavijest o rezultatima provedenog postupka dostavit će se na isti način kako je upućen i poziv za dostavu ponuda

IZJAVA PONUDITELJA:

Poznate su nam ove Opće napomene i uvjeti nuđenja temeljem kojih je sastavljena naša ponuda; prihvaćamo ih u cijelosti te njihovom ovjerom prihvaćamo sve njihove odredbe.

U _____, _____ 2023.

ZA PONUDITELJA:

M.P.

(potpis ovlaštene osobe ponuditelja)

Redni broj	SANACIJA GARDEROBA I TUŠIRAONA NA LOKACIJI SD SUTINSKA VRELA TROŠKOVNIK	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena stavke bez PDV-a	Ukupna cijena stavke bez PDV-a
I.	SVLAČIONICA "A"				
I.1.	DEMONTAŽA, RUŠENJE I MONTAŽA				
I.1.1.	Demontaža mobilnih klupa u garderobi, iznašanje na deponiju udaljenu do 20m, ponovno unašanje i montaža uz zid nakon izvedenih radova. Klupa s naslonom, vješalicama i sjedištem od drvenih letvica. Dimenzija tlocrtno 50/250cm, visine 190cm, težine do 30kg/kom. Klupa je s tri vijaka s tiplom prihvaćena uz zid. Obračun po kompletu uključivo sav rad i prijenos od garderoba do gradilišnog deponija i obrnuto.	kom	3,00		
I.1.2.	Demontaža starih PV ventila \varnothing 125 mm s otvora stropne ventilacije u svlačionici, kupaonici i wc-u. Obračun po komadu uključivo sav rad i prijenos na gradilišnu deponiju	kom	9,00		
I.1.3.	Demontaža postojeće armstrong panelne 600x600mm "fluo" rasvijete komplet sa ožičenjem iznad spuštenog stropa u svlačionici, kupaonici i wc-u. Obračun po komadu uključivo sav rad i prijenos na gradilišnu deponiju	kom	8,00		
I.1.4.	Demontaža postojeće elektroinstalacije, prekidača, utičnica i nadzbučnog kanala. Obračun po komadu/dužnom metru uključivo sav rad i prijenos na gradilišnu deponiju.				
I.1.4.1.	Utičnice i prekidači, garderoba A	kom	8,00		
I.1.4.2.	Nadzbučni kanal, garderoba A	m	2,00		
I.1.5.	Demontaža spuštenog stropa tipa "Armstrong" komplet s podkonstrukcijom od aluminijskih nosača i letvica, visine 2.20 m od gotovog poda. Obračun po m2 uključivo sav rad i prijenos na gradilišnu deponiju.	m ²	34,57		
I.1.6.	Demontaža ogledata veličine 90/90 cm. Obračun po komadu uključivo sav rad i prijenos na gradilišnu deponiju.	kom	1,00		
I.1.7.	Demontaža vrata. Krilo drveno, dovratnik eloksirani aluminijski profil. Obračun po komadu uključivo sav rad i prijenos na gradilišnu deponiju				
I.1.7.1	Vrata 80/200 cm	kom	2,00		
I.1.7.2	Vrata 100/200 cm	kom	1,00		

I.1.8.	Demontaža radijatora tip Lipovica 600 s 9 članaka i zidnog ovjesa u svlačionici. Obračun po komadu uključivo sav rad i prijenos na gradilišnu deponiju	kom	1,00		
I.1.9.	Demontaža cijevnog radijatora 20/200cm i zidnog ovjesa u sanitarnom čvoru. Obračun po komadu uključivo sav rad i prijenos na gradilišnu deponiju	kom	1,00		
I.1.10.	Demontaža keramičkog umivaonika 56cm komplet sa sifom, zidnom mješalicom, ogledalom 60/40cm, keramičkim etažerom, kazetom za papirnatie ručnike, kazetom za tekući sapun. Obračun po kompletu uključivo sav rad i prijenos na gradilišnu deponiju.	kpl	1,00		
I.1.11.	Demontaža keramičkog stojećeg pisoara komplet s armaturom za ispiranjem i izljevom, uključivo zaštita protiv začepljenja odvodne instalacije. Obračun po kompletu uključivo sav rad i prijenos na gradilišnu deponiju.	kpl	1,00		
I.1.12.	Demontaža keramičke WC školjke s podnim izljevom u kompletu s daskom, visokomontažnim (VM) pvc vodokotičem, gibljivim crijevom i kutnim ventilom, nadzbučnom pvc isplavnom cijevi, kazetom toaletnog papira, uključivo zaštita protiv začepljenja odvodne instalacije. Obračun po kompletu uključivo sav rad i prijenos na gradilišnu deponiju.	kpl	1,00		
I.1.13.	Demontaža postojeće podzbučne dovodne instalacije i armature u kupaonici.				
I.1.13.1.	Podzbučni tuš s dvoručnom mješalicom i jednim izljevom. Obračun po kompletu uključivo sav rad i prijenos na gradilišnu deponiju.	kpl	6,00		
I.1.13.2.	Kromirana slavina s holenderom 1/2". Obračun po komadu uključivo sav rad i prijenos na gradilišnu deponiju.	kom	1,00		
I.1.14.	Demontaža postojećih podnih sifona i slivnika.				
I.1.14.1.	Vodolovno grlo s LjZ rešetkom 25/25cm. Obračun po komadu uključivo sav rad i prijenos na gradilišnu deponiju.	kom	2,00		
I.1.14.2.	Podni sifon s kromiranim rešetkom 15/15cm. Obračun po komadu uključivo sav rad i prijenos na gradilišnu deponiju.	kom	1,00		
I.1.15.	Demontaža postojeće dovodne podzbučne instalacije od pocinčanih cijevi: Ø 1/2" do 1". Obračun po m' uključivo sa rad i prijenos materijala na gradilišnu deponiju.	m	40,00		
I.1.16.	Demontaža postojeće podzbučne odvodne instalacije Ø 32 do Ø 110 mm. Obračun po m' uključivo sa rad i prijenos materijala na gradilišnu deponiju.	m	12,00		

I.1.17.	Uklanjanje, skidanje postojećeg opločenja sa zidova. U cijenu uključiti i obijanje nestabilnih, oštećenih dijelova žbuke ispod pločica.	m ²	88,32	
I.1.18.	Uklanjanje, skidanje postojećeg opločenja sa podova. U cijenu uključiti i obijanje nestabilnih, oštećenih dijelova glazure ispod pločica.	m ²	33,34	
I.1.19.	Dodatno sortiranje, uvrećavanje, rezanje na podesne komade, odlaganje na gradilišnu deponiju ili kontejner ili u zaštićeni prostor, naknadni utovar, odvoz na zbrinjavanje izvan gradilišta, troškovi zbrinjavanja			
I.1.19.1.	Građevinska štuta	m ³	11,00	
I.1.19.2.	Drveni, pvc, metalni otpad	m ³	1,00	
I.2.	VODOINSTALATERSKI RADOVI			
I.2.1.	Izvedba instalacija vodoopskrbe. - Nabava i dobava svog materijala, prijenos do mjesta ugradnje i izrada dovodne instalacije pitke tople i hladne vode višeslojnim P-ex cijevima s izolacijom, radni pritisak 10 bara, temperatura do 95 stupnjeva, komplet sa spojnim i brtvnim materijalom. U cijeni je prespoj na postojeću instalaciju, izrada usjeka i prodora, prenos štute na gradilišnu deponiju. Naknadni utovar, odvoz i zbrinjavanje štute posebno.			
I.2.1.1.	Vanjskog promjera 16 mm	m	45,00	
I.2.1.2.	Vanjskog promjera 20 mm	m	28,00	
I.2.1.3.	Vanjskog promjera 26 mm	m	16,00	
I.2.1.4.	Prespoj na postojeću instalaciju	kom	4,00	
I.2.2.	Dobava i ugradnja podžbuknih ventila			
I.2.2.1.	Ø 3/4"	kom	4,00	
I.2.2.2.	Ø 1/2"	kom	14,00	
I.2.3.	Tlačna proba instalacije	kpl	1,00	
I.2.4.	Ispiranje, dezinfekcija i bakteriološka analiza vode	kpl	1,00	
I.2.5.	Izvedba instalacija odvodnje. - Nabava i dobava svog materijala, prijenos do mjesta ugradnje i izrada odvodne instalacije. Sve od PP cijevi. U cijeni je prespoj na postojeću instalaciju, izrada usjeka i prodora u zidu i podu, prijenos štute na gradilišnu deponiju. Naknadni utovar, odvoz i zbrinjavanje štute posebno.			

I.2.5.1.	PP cijev Ø 110 mm	m	6,00	
I.2.5.2.	PP fazonski komadi i cijevi kraće od 25 cm Ø 110 mm	kom	14,00	
I.2.5.3.	PP cijev Ø 50 mm	m	12,00	
I.2.5.4.	PP fazonski komadi i cijevi kraće od 25 cm Ø 50 mm	kom	18,00	
I.2.5.5.	Podni sifon, sa nastavkom visine i pripremljen za spajanje na hidroizolaciju, inox rešetka dimenzija 100x100 mm.			
I.2.5.5.1.	U predprostoru wc-a	kom	1,00	
I.2.5.5.2.	U kupaonici s tuševima	kom	4,00	
I.2.5.6.	Prespoj na postojeću instalaciju	kpl	2,00	
I.2.6.	Ispitivanje odvodnje na protok i nepropusnost	kpl	1,00	
I.2.7.	Ugradnja sanitarne opreme. - Nabava, dobava i montaža komplet sa ovjesnim priborom, spojeno, obrađeno trajno elastičnim sanitarnim kitom. Izvedba do potpune funkcionalne gotovosti.			
I.2.7.1.	Podžbukna mješalica za tuš komplet sa podžbukno položenom spojnom cijevi i raspršivačem, tuš "ružom" - min 40 mm do max 100mm, dužine izljevne cijevi L=200 mm, od PVD mesinga, sa okruglom rozetom na mjestu pričvršćenja izljevne cijevi. Sve komplet montirano.	kpl	6,00	
I.2.7.2.	WC školjka od sanitarnog porculana, bijela, sa unutarnjim rubom, odvod u pod., min. š. 320 mm do max. 370mm, vis. min. 370mm do max. 385mm, sa nadžbuknim niskougradbenim vodokotičem sa količinskom tehnikom ispiranja, bijeli, ručnim tipkalom na vrhu vodokotiča sa desne strane, i sjedalo od čvrste ABS plastike bijelo, sporospuštajuća, s pričvrstnim materijalom, spoj na dovodnu i odvodnu instalaciju.	kpl	1,00	
I.2.7.3.	Višeci pisoar komplet s metalnim okvirom ovjesom, bijeli, keramički, sa senzorskom ispirnom armaturom na baterije u visini postavljanja od min. 105 do max. 115 cm, spoj na dovodnu i odvodnu instalaciju, visina ugradnje pisoara min. 850 mm do max. 900 mm od vrha gornjeg dijela pisoara, model pisoara po odabiru u dogovoru s investitorom.	kpl	1,00	
I.2.7.4.	Umivaonik širine min. 55cm do max 58 cm dubine min. 40cm do max 48 cm ovalnog oblika, bez vidljivih nedostataka i odstupanja u boji i dimenziji s preljevom, bijele boje komplet sa stojećom jednoručnom mješalicom, od mesinga, dužine izljeva min. 15 cm do max 22 cm, visina izljeva min 10cm do max 22 cm, u chrom boji završne obrade kutnim ventilima i kromiranim S sifonom.	kpl	1,00	

I.2.7.5.	Ogledalo 60x40 cm s okvirom, montaža na zid, debljina stakla min 4 mm do max 6 mm, okvir bijele boje od pvc plastike širine min. 2 cm do max 4 cm, u sanitarnom čvoru.	kpl	1,00		
I.2.7.6.	Ogledalo 90x90 cm s okvirom, montaža na zid, debljina stakla min 4 mm do 6 mm, okvir bijele boje od pvc plastike š. min. 2 cm do 4 cm, u garderobi.	kpl	2,00		
I.2.8.	Pregled postojeće instalacije. -Pregled kamerom i ispiranje postojeće priključne instalacije gumenim crijevom i vodom pod pritiskom iz mreže, od mjesta priključenja u duljini do 7m, uključivo snimka i nalaz.	kpl	1,00		
I.3.	ELEKTRO INSTALATERSKI RADOVI				
I.3.1.	Izvedba elektroinstalacija. - Nabava, dobava materijala te izrada nove elektroinstalacije od postojeće razvodne kutije do novih utičnica, prekidača i rasvijete. Sve pripremljeno za spoj na novu armaturu. U cijeni izrada usjeka i prodora u zidu, prijenos šute na gradilišnu deponiju. Naknadni utovar, odvoz i zbrinjavanje šute posebno.				
I.3.1.1.	PPY 3x1,5 mm ²	m	60,00		
I.3.1.2.	PPY 3x2,5 mm ²	m	16,00		
I.3.2.	Nabava, dobava i montaža rasvjetne armature, prekidača i utičnica.				
I.3.2.1.	Led panel 60/60 cm, 220V, boja svjetla min 4000 do max 6500 K, snaga min 20W do max 35W. Ugradnja u spuštenu strop u svlačionici i WC-u	kom	7,00		
I.3.2.2.	Vodotijesna, nadgradna svjetiljka 2x120 cm led, 220V, boja svjetla min 4000 do 6500 K, snaga min 18W do 25W . Ugradnja u prostor za tuširanje	kom	3,00		
I.3.2.3.	Dobava i ugradnja prekidača izmjenični, bijeli, IP 20 zaštitna, podžbukna ugradnja, 220V, U cijeni izrada ležišta u zidu, ugradnja kutije Ø 60 mm, prijenos šute na gradilišnu	kom	4,00		
I.3.2.4.	Nabava, dobava i ugradnja utičnice kao Schneider asforsa sa poklopcem ili jednakovrijedno U cijeni izrada ležišta u zidu, ugradnja kutije Ø 60 mm, prijenos šute na gradilišnu deponiju	kom	7,00		
I.3.3.	Nabava, dobava i montaža novih poklopaca na postojeće razvodne kutije koje se zadržavaju				
I.3.3.1.	Okrugli poklopac promjera 100mm	kom	6,00		

I.3.3.2.	Pravokutni poklopac 150/150mm	kom	2,00		
I.3.4.	Nabava, dobava i montaža na zid u predprostoru sanitarnog čvora sušila toplim zrakom za ruke, napajanje preko postojeće utičnice, 220V, paljenje na senzor, od čvrste PVC plastike, vrijeme sušenja min 20 do max 30 sec, dimenzije š. min 10 do max 25 cm, visine min 10 do max 25 cm	kom	1,00		
I.4.	RADOVI NA INSTALACIJI VENTILACIJE				
I.4.1.	Izvedba instalacija ventilacije. -Nabava, dobava i ugradnja PV ventila Ø 125 mm na postojeću instalaciju od čeličnih, pocinčanih, spiro cijevi istog profila, odvoz i zbrinjavanje otpada.	kom	9,00		
I.5.	STOLARSKI RADOVI				
I.5.1.	Ugradnja PVC ulaznih vrata. - Nabava, dobava i ugradnja PVC akril punih vrata sa dovratnikom i završnim lajsnama, bijele boje, sa ugrađenom dozračnom rešetkom u donjem dijelu, debljina panela min. 22 do max 25 cm, pocinčano čelično ojačanje dovratnika i krila. Kvaka i šild bijelo, brava za cilindrični uložak. Uložak posebno. Uključivo sve zidarski obrađeno do ličilačkih radova. Dimenzija otvora 100/205cm, izmjera i kontrola mjera na gradilištu	kpl	1,00		
I.5.2.	Ugradnja PVC vrata u sanitarnim čvorovima. - Nabava, dobava i ugradnja PVC akril punih vrata sa dovratnikom i završnim lajsnama, bijele boje, sa ugrađenom dozračnom rešetkom u donjem dijelu, debljina panela min. 22 do max 25 cm. Kvaka i šild bijelo, brava za cilindrični uložak. Uložak posebno. Uključivo sve zidarski obrađeno do ličilačkih radova. Dimenzija otvora 85/210cm, izmjera i kontrola mjera na gradilištu	kpl	2,00		
I.5.3.	Ugradnja dozračne PVC rešetke u vratno krilo. Nabava, dobava i ugradnja PVC dozračne pvc rešetke 40/20cm na postojećem PVC vratnom krilu na ulazu u prostoriju s tuševima. Ugradnja u donjem dijelu vratiju. Izmjera i kontrola mjera na gradilištu	kom	4,00		

GIPS KARTONSKI RADOVI			
I.6.	Izrada spuštenog stropa u svlačionicama i sanitarnom čvoru. Nabava, dobava materijala i izrada spuštenog stropa od topive mineralne vune, gline i škroba s otpornošću na požar, bijele sa mikroperforacijama. Strop sa tipskom podkonstrukcijom; nosivi T profili, uz rubove završni L profili. Ovjeseenje potrebnim visilicama, dužine do 1.0 m. Ispuna od mineralnih ploča rastera 600x600 mm sa vidljivom podkonstrukcijom, debljine ploče 15 mm, u bijeloj boji i stukturi u dogovoru sa investitorom. Obloga je horizontalna, a visina ovjesa je cca 100 cm. Obračun se vrši po m2 spuštenog stropa. spušteni strop - visina cca 240 cm od gotovog poda.	m ²	26,79
I.6.1.			
I.6.2.	Izrada spuštenog stropa u prostoriji sa tuševima. Nabava, dobava i izrada spuštenog stropa od KG vlagootpornih ploča, debljine 12,5 mm, visine stropa 260 cm od gotovog poda. Sve na novu podkonstrukciju od pocinčanih UD i CD profila. Stavka uključuje: obradu spojeva ploča, obradu spojeva ploča sa zidom, obradu oko svih prodora u stropu, dvostruko gletanje cjelokupne površine, pripremljeno za ličenje u prostoriji s tuševima, uključivo sav spojni materijal.	m ²	7,43
I.6.3.	Nabava, dobava i ugradnja vratašca s okvirom za reviziju u stropu, od gips kartonskih ploča u garderobi.		
I.6.3.1.	60/60cm od inoxa, otvaranje na pritisak prsta, u ravni sa gotovom površinom	kom	1,00
I.6.3.2.	25/25cm od inoxa, otvaranje na pritisak prsta, u ravni sa gotovom površinom	kom	6,00
I.7.	ZIDARSKI RADOVI		
I.7.1.	Nabava, dobava materijala, priprema podloge i zatvaranje šliceva na zidovima od betona sa vapneno cementnom žbukom, nakon izvedenih dovodnih, odvodnih i elektro instalacija. Obračun po m ² .	m	65,00
I.7.2.	Nabava, dobava i ugradnja revizionih vratašca 30/30 cm, od inoxa, otvaraju se pritiskom, montiranje u ravni sa gotovom površinom, ugradnja u zid. Obračun po komadu.	kom	2,00
I.7.3.	Nabava, dobava materijala, otprašivanje, nabacivanje kontakt morta granulacije od 0-1,2mm, otporno na alkale i žbukanje starih zidova od betona.		
I.7.3.1.	Nabava, dobava i žbukanje vapneno cementnom žbukom, za vanjsku i unutarnju upotrebu, u cjelosti prema opisu stavke u debljini 10-15mm na površinama s kojih je u cjelosti skinut mort ili žbuka ispod pločica na zidovima od betona.	m ²	107,88
I.7.3.2.	Sanacija šupljina i izravnavanje površina zidnih površina nakon skidanja pločica bez skidanja podložnog cementnog morta ili žbuke.	m ²	53,94
I.7.4.	Dobava materijala, premaz kontakt mortom i sanacija loših dijelova podne glazure reparaturnim mortom debljine od 0,5 do 3 cm.	m ²	9,95

I.8. KERAMIČARSKI RADOVI			
I.8.1.	Izrada horizontalne hidroizolacije. Nabava, dobava materijala i izvedba hidroizolacije poda i zida kompozitnim mortom s mrežicom, mrežasti kutnik je u cijeni		
I.8.1.1.	Pod, uključivo dio zida do visine 10 cm od poda	m ²	38,36
I.8.1.2.	Zid kupaone s tuševima visine 2.2m i uz umivaonik	m ²	26,53
I.8.1.3.	Manžeta za prodor 1/2"	kom	15,00
I.8.1.4.	Manžeta za prodor 3/4"	kom	14,00
I.8.1.5.	Manžeta za prodor 2"	kom	1,00
I.8.2.	Opločenje podova Nabava, dobava i polaganje podnih protukliznih gresporculanskih pločica dimenzija min. 30 x 30 cm do max. 34 x 34 cm, svijetlo sive - sive boje paleta sa bijelim uzorkom pri odabiru keramike dogovoru sa investitorom, za unutarnje prostore uključivo s fugiranjem i svim potrošnim materijalom - posebno ljepilo za podne površine s visokim intenzitetom korištenja, otporno na temperaturne i druge klimatske promjene pomoću poboljšanog fleksibilnog cementnog ljepila s potpunim ulijeganjem podne pločice u ljepljivu posteljicu bez šupljih mjesta, razreda C2F. Protukliznost min. R9. U cijenu su uključeni svi potrebni radovi, fugiranje poboljšanom cementnom brzovezajućom i brzосуећом fugirnom masom za fuge širine 2 do 5 mm razreda CG2 te brtvljenje dilatacijskih spojeva pomoću silikonske mase za brtvljenje bez otapala. Boje masa za fugiranje i brtvljenje odabiru se prema karti boja proizvođača u dogovoru sa investitorom. Opločenje izvesti u horizontalni bez padova. Vrh podne rešetke upušten 3-4mm ispod lica keramike.	m ²	26,79
I.8.3.	Opločenje zidova. Nabava, dobava i polaganje zidnih gresporculanskih pločica dimenzija min. 30 x 30 cm - max. 34 x 34 cm svijetlo sive - sive boje paleta sa bijelim uzorkom pri odabiru keramike dogovor sa investitorom, za unutarnje prostore uključivo s fugiranjem i svim potrošnim materijalom - posebno ljepilo za zidne površine s visokim intenzitetom korištenja, otporno na temperaturne i druge klimatske promjene pomoću poboljšanog fleksibilnog cementnog ljepila s potpunim ulijeganjem zidne pločice u ljepljivu posteljicu bez šupljih mjesta, razreda C2F. U cijenu su uključeni svi potrebni radovi, fugiranje poboljšanom cementnom brzovezajućom i brzосуећом fugirnom masom za fuge širine 2 do 5mm razreda CG2 te brtvljenje dilatacijskih spojeva pomoću silikonske mase za brtvljenje bez otapala. Boje masa za fugiranje i brtvljenje odabiru se prema karti boja proizvođača u dogovoru sa investitorom.		

I.8.3.1.	opločenje zida kao u opisu stavke	m ²	107,67	
I.8.3.2.	pvc kutna završna lajsna na spoju zidova na vanjskim kutevima, zaobljena, siva			
I.9.	LIČLAČKI RADOMI			
I.9.1.	Skidanje stare boje sa zidova iznad keramike, impregnacija, gletanje, brušenje, manji popravci gipsom i gletanjem, brušenje i ličenje disperzivnom bijelom bojom u dva naliča.	m2	25,90	
I.9.2.	Impregnacija novog gipskartonskog stropa i ličenje disperzivnom bijelom bojom u dva naliča.	m2	7,59	
I.10.	INSTALACIJA CENTRALNOG GRIJANJA			
10.1.	Montaža i ličenje prethodno demontiranih radijatora. Nabava i dobava svog potrebnog materijala te montaža starih radijatora u sanitarnom čvoru i svlačionici. U cijeni novi zidni ovijes, ispiranje i ličenje radijatora, novi priključak od crnih cijevi 1/2" u dužini do 2x3 m, novi termo ventili s regulacijom i prigušnica. Ličenje: jedan premaz temeljnom bojom i dva premaza bijelim lakom			
10.1.1.	Stari gjevni radijator 20/200cm u sanitarnom čvoru. Radijator je izrađen od dvije cijevi 2", ostalo prema opisu stavke	kpl	1,00	
10.1.2.	Stari radijator tip Lipovica 600 s 9 članaka, ostalo prema opisu stavke samo novi priključak dužine do 2x 1,00m	kpl	1,00	
UKUPNO I. - SVLAČIONICA "A":				

II. SVLAČIONICA "E", Garderoba			
II.1. DEMONTAŽE			
II.1.1.	Demontaža mobilnih klupa u garderobi, iznašanje na deponiju udaljenu do 20m, ponovno unašanje i montaža uz zid nakon izvedenih radova. Klupa s naslonom, vješalicama i sjedištem od drvenih letvica. Dimenzija tlocrtno 50/250cm, visine 190cm, težine do 30kg/kom. Klupa je s tri vijka s tiplom prihvaćena uz zid. Obračun po kompletu uključivo sav rad i prijenos od garderoba do gradilišnog deponija i obrnuto.	kom	3,00
II.1.2.	Demontaža starih PV ventila ϕ 125 mm s otvora stropne ventilacije u svlačionici, kupaonici i wc-u. Obračun po komadu uključivo sav rad i prijenos na gradilišnu deponiju	kom	9,00
II.1.3.	Demontaža postojeće armstrong panelne 600x600mm "fluo" rasvijete komplet sa ožičenjem iznad spuštenog stropa u svlačionici, kupaonici i wc-u. Obračun po komadu uključivo sav rad i prijenos na gradilišnu deponiju	kom	8,00
II.1.4.	Demontaža postojeće elektroinstalacije, prekidača, utičnica i nadžbuknog kanala. Obračun po komadu/dužinom metru uključivo sav rad i prijenos na gradilišnu deponiju.		
II.1.4.1.	Utičnice i prekidači, garderoba E	kom	8,00
II.1.4.2.	Nadžbukni kanal, garderoba E	m	2,00
II.1.5.	Demontaža spušenog stropa tipa "Armstrong" komplet s podkonstrukcijom od aluminijskih nosača i letvica, visine 2.80 m od gotovog poda. Obračun po m2 uključivo sav rad i prijenos na gradilišnu deponiju.	m ²	34,57
II.1.6.	Demontaža ogleдала veličine 90/90 cm. Obračun po komadu uključivo sav rad i prijenos na gradilišnu deponiju.	kom	1,00
II.1.7.	Demontaža vrata. Krilo drveno, do vratnik eloksirani aluminijski profil. Obračun po komadu uključivo sav rad i prijenos na gradilišnu deponiju		

II.1.7.1	Vrata 80/200 cm	kom	2,00	
II.1.7.2	Vrata 100/200 cm	kom	1,00	
II.1.8.	Demontaža radijatora tip Lipovica 600 s 9 članaka i zidnog ovjesa u svlačionici. Obračun po komadu uključivo sav rad i prijenos na gradilišnu deponiju	kom	1,00	
II.1.9.	Demontaža cijevnog radijatora 20/200cm i zidnog ovjesa u sanitarnom čvoru. Obračun po komadu uključivo sav rad i prijenos na gradilišnu deponiju	kom	1,00	
II.1.10.	Demontaža keramičkog umivaonika 56cm komplet sa sifom, zidnom mješalicom, ogleдалom 60/40cm, keramičkim etažerom, kazetom za papirnatie ručnike, kazetom za tekući sapun. Obračun po kompletu uključivo sav rad i prijenos na gradilišnu deponiju.	kpl	1,00	
II.1.11.	Demontaža keramičkog stojećeg pisoara komplet s armaturom za ispiranjem i izljevom, uključivo zaštita protiv začepljenja odvodne instalacije.	kpl	1,00	
II.1.12.	Demontaža keramičke WC školjke s podnim izljevom u kompletu s daskom, visokomontažnim (VM) pvc vodokotlićem, gibljivim crijevom i kutnim ventilom, nadžbuknom pvc isplavnom cijevi, kazetom toaletnog papira, uključivo zaštita protiv začepljenja odvodne instalacije. Obračun po kompletu uključivo sav rad i prijenos na gradilišnu deponiju.	kpl	1,00	
II.1.13.	Demontaža stare podžbukne dovodne instalacije i armature u kupaonici:			
II.1.13.1.	Podžbukni tuš s dvoručnom mješalicom i jednim izljevom	kpl	6,00	
II.1.13.2.	Kromirana slavina s holenderom 1/2"	kom	1,00	
II.1.14.	Demontaža postojećih podnih sifona i slivnika.			
II.1.14.1.	Vodolovno grlo s Luž rešetkom 25/25cm	kom	2,00	
II.1.14.2.	Podni sifon s kromiranom rešetkom 15/15cm	kom	1,00	
II.1.15.	Demontaža postojeće dovodne podžbukne instalacije od pocinčanih cijevi \varnothing 1/2" do 1". Obračun po m' uključivo sa rad i prijenos materijala na gradilišnu deponiju.	m	40,00	

II.1.16.	Demontaža postojeće podžbukne odvodne instalacije \varnothing 32 do \varnothing 110 mm. Obračun po m ⁴ uključivo sa rad i prijenos materijala na gradilišnu deponiju.	m	12,00		
II.1.17.	Uklanjanje, skidanje postojećeg opločenja sa zidova. U cijenu uključiti i uklanjanje nestabilnih, oštećenih dijelova žbuke ispod pločica.	m ²	88,32		
II.1.18.	Uklanjanje, skidanje postojećeg opločenja sa podova. U cijenu uključiti i uklanjanje nestabilnih, oštećenih dijelova glazure ispod pločica.	m ²	33,34		
II.1.19.	Dodatno sortiranje, uvrećavanje, rezanje na podesne komade, odlaganje na gradilišnu deponiju ili kontejner ili u zaštićeni prostor, naknadni utovar, odvoz na zbrinjavanje izvan gradilišta, troškovi zbrinjavanja				
II.1.19.1.	Gradevinska štuta	m ³	11,00		
II.1.19.2.	Drveni, pvc, metalni otpad	m ³	1,00		
II.2.	VODOINSTALATERSKI RADOVI				
II.2.1.	Izrada instalacija vodoopskrbe. -Nabava i dobava svog potrebnog materijala, prijenos do mjesta ugradnje i izrada dovodne instalacije pitke tople i hladne vode višeslojnim P-ex cijevima s izolacijom, radni pritisak 10 bara, temperatura do 95 stupnjeva, komplet sa spojnim i brtvnim materijalom. U cijeni je prespoj na postojeću instalaciju, izrada usijeka i prodora, prenos šute na gradilišnu deponiju. Naknadni utovar, odvoz i zbrinjavanje šute posebno.				
II.2.1.1.	Vanjskog promjera 16 mm	m	45,00		
II.2.1.2.	Vanjskog promjera 20 mm	m	28,00		
II.2.1.3.	Vanjskog promjera 26 mm	m	16,00		
II.2.1.4.	Prespoj na postojeću instalaciju	korn	4,00		
II.2.2.	Dobava i ugradnja podžbuknih ventila				
II.2.2.1.	\varnothing 3/4"	korn	4,00		
II.2.2.2.	\varnothing 1/2"	korn	14,00		
II.2.3.	Tlačna proba instalacije	kpl	1,00		
II.2.4.	Ispiranje, dezinfekcija i bakteriološka analiza vode	kpl	1,00		
II.2.5.	Izrada instalacija odvodnje. -Nabava, dobava svog materijala, prijenos do mjesta ugradnje i izrada odvodne instalacije. Sve od PP cijevi. U cijeni je prespoj na postojeću instalaciju, izrada usijeka i prodora u zidu i podu, prijenos šute na gradilišnu deponiju. Naknadni utovar, odvoz i zbrinjavanje šute posebno.				

II.2.5.1.	PP cijev Ø 110 mm	m	6,00	
II.2.5.2.	PP fazonski komadi i cijevi kraće od 25 cm Ø 110 mm	kom	14,00	
II.2.5.3.	PP cijev Ø 50 mm	m	12,00	
II.2.5.4.	PP fazonski komadi i cijevi kraće od 25 cm Ø 50 mm	kom	18,00	
II.2.5.5.	Podni sifon, sa nastavkom visine i pripremljen za spajanje na hidro izolaciju, inox rešetka. 100X100 mm			
II.2.5.5.1.	U predprostoru WC-a	kom	1,00	
II.2.5.5.2.	U kupaonici s tuševima	kom	4,00	
II.2.5.6.	Prespoj na postojeću instalaciju	kpl	2,00	
II.2.6.	Ispitivanje odvodnje na protok i nepropusnost	kpl	1,00	
II.2.7.	Ugradnja sanitarne opreme. -Nabava, dobava i montaža komplet sa ovjesnim priborom, spojeno, funkcionalno i obrađeno trajno elastičnim sanitarnim kitom do potpune funkcionalnosti gotovosti.			
II.2.7.2.	WC školjka keramička, bijela, sa unutarnjim rubom, odvod u pod., min. š. 320 mm do max. 370mm, vis. min. 370mm do max. 385mm, sa nadzbučnim niskougradbenim vodokotlićem sa količinskom tehnikom ispiranja, bijeli, ručnim tipkalom na vrhu vodokotlića sa desne strane, , sjedalo od čvrste ABS plastike bijelo, sporospuštajuća, s pričvršnim materijalom. spoi na dovodnu i odvodnu instalaciju.	kpl	1,00	
II.2.7.3.	Višeci pisoar komplet s metalnim okvirom ovijesom, bijeli, keramički, sa senzorskom ispisom armaturom na baterije u visini postavljanja od min. 105 do max. 115 cm, spoj na dovodnu i odvodnu instalaciju, visina ugradnje pisoara min. 850 mm do max. 900 mm od vrha gornjeg dijela pisoara, model pisoara po odabiru u dogovoru s investitorom.	kpl	1,00	
II.2.7.4.	Umivaonik dim. š. min.55 do 58 cm dubine min. 40 do 48 cm ovalnog oblika, bez vidljivih nedostataka i odstupanja u boji i dimenziji sa preljevom, bijele boje komplet sa stojećom jednoručnom mješalicom, od mesinga, dužine izljeva min. 15 cm do max 22 cm, visina izljeva od 10 do max 22 cm, kutnim ventilima i kromiranim S sifonom.	kpl	1,00	
II.2.7.5.	Ogledalo 60/40 mm komplet sa keramičkim etažerom, debljine ogledala min 3 mm do max 5 mm, sa obrađenim poliranim rubovima, pričvršćenje sa četiri vijka, etažer u širini ogledala	kpl	1,00	
II.2.7.6.	Ogledalo 90/90 mm u svlačionici, debljina ogledala min 3 mm do max 5 mm sa obrađenim poliranim rubovima, pričvršćenje sa četiri vijka	kom	2,00	
II.2.8.	Pregled kamerom i ispiranje postojeće priključne instalacije gumenim crijevom i vodom pod pritiskom iz mreže, od mjesta priključenja u duljini do 7m, uključivo snimka i nalaza.	kpl	1,00	

II.3. ELEKTRO INSTALATERSKI RADOVI			
Izrada elektroinstalacija.			
- Nabava, dobava materijala te izrada nove elektroinstalacije od postojeće razvodne kutije do novih utičnica, prekidača i rasvjetje. Sve pripremljeno za spoj na novu armaturu. U cijeni izrada usjeka i prodora u zidu, prijenos šute na gradilišnu deponiju. Naknadni utovar, odvoz i zbrinjavanje šute posebno.			
II.3.1.1.	PPY 3x1,5 mm ²	m	60,00
II.3.1.2.	PPY 3x2,5 mm ²	m	16,00
II.3.2. Dobava i montaža rasvjetne armature, prekidača i utičnica.			
II.3.2.1.	Led panel 60/60 cm, 220V, boja svjetla min 4000 do max 6500 K, snaga min 20W do max 35W. Ugradnja u spuštenu strop u svlačionici i WC-u	kom	7,00
II.3.2.2.	Vodotijesna, nadgradna svjetiljka 2x120 cm led. Ugradnja u prostor za tuširanje	kom	3,00
II.3.2.3.	Dobava i ugradnja prekidača izmjenični, bijeli, IP 20 zaštita, podžbukna ugradnja, 220V, dim. Vis min 8 do max 10 cm, š min. 8 do max 10 cm. U cijeni izrada ležišta u zidu, ugradnja kutije Ø 60 mm, prijenos šute na gradilišnu deponiju	kom	4,00
II.3.2.4.	Dobava i ugradnja utičnice, PVC bijela, podžbukna ugradnja, jačina 16 A, dim. Vis min 8 do max 10 cm, š min. 8 do max 10 cm. U cijeni izrada usjeka u zidu, ugradnja kutije Ø 60 mm, prijenos šute na gradilišnu deponiju.	kom	7,00
II.3.3. Nabava, dobava i montaža novih poklopaca na postojeće razvodne kutije koje se zadržavaju			
II.3.3.1.	Okrugli poklopac promjera do 100mm	kom	6,00
II.3.3.2.	Pravokutni poklopac do 150/150mm	kom	2,00
II.3.4.	Dobava, montaža na zid u predprostoru sanitarnog čvora sušila toplim zrakom za ruke, napajanje preko postojeće utičnice, 220V, paljenje na senzor, od čvrste PVC plastike,	kom	1,00
II.3.5.	Odvojeno skupljanja prema kategorijama, naknadni utovar, odvoz i zbrinjavanje svog otpada osim građevinske šute.	kpl	1,00
II.4. RADOVI NA INSTALACIJI VENTILACIJE			
II.4.1.	Nabava, dobava i ugradnja PV ventila Ø 125 mm na postojeću instalaciju od čeličnih, pocinčanih, spiro cijevi istog profila, odvoz i zbrinjavanje otpada.	kom	9,00

II.5.	STOLARSKI RADOVI				
II.5.1.	Ugradnja PVC ulaznih vrata. - Nabava, dobava i ugradnja PVC akril punih vrata sa dovratnikom i završnim lajsnama, bijele boje, sa ugrađenom dozračnom rešetkom u donjem dijelu, debljina panela min. 22 do max 25 cm, pocinčano čelično ojačanje dovratnika i krila. Kvaka i šild bijelo, brava za cilindrični uložak. Uložak posebno. Uključivo sve zidarski obrađeno do ličilačkih radova. Dimenzija otvora 100/205cm, izmijera i kontrola mjera na gradilištu	kpl	1,00		
II.5.2.	Ugradnja PVC vrata u sanitarnim čvorovima. - Nabava, dobava i ugradnja PVC akril punih vrata sa dovratnikom i završnim lajsnama, bijele boje, sa ugrađenom dozračnom rešetkom u donjem dijelu, debljina panela min. 22 do max 25 cm. Kvaka i šild bijelo, brava za cilindrični uložak. Uložak posebno. Uključivo sve zidarski obrađeno do ličilačkih radova. Dimenzija otvora 85/210cm, izmijera i kontrola mjera na gradilištu.	kpl	2,00		
II.5.3.	Ugradnja dozračne PVC rešetke u vratno krilo. Nabava, dobava i ugradnja PVC dozračne pvc rešetke 40/20cm na postojećem PVC vratnom krilu na ulazu u prostoriju s tuševima. Ugradnja u donjem dijelu vratiju. Izmijera i kontrola mjera na gradilištu	korn	4,00		
II.6.	GIPS KARTONSKI RADOVI				
II.6.1.	Izrada spuštenog stropa u svlačionicama i sanitarnom čvoru. Nabava, dobava materijala i izrada spušenog stropa od topive mineralne vune, gline i škroba s otpornošću na požar, bijele sa mikroperforacijama. Strop sa tipskom podkonstrukcijom; nosivi T profili, uz rubove završni L profili. Ovjeseenje potrebnim visilicama, dužine do 1.0 m. Ispuna od mineralnih ploča rastera 600x600 mm sa vidljivom podkonstrukcijom, debljine ploče 15 mm, u bijeloj boji i stukturi u dogovoru sa investitorom. Obloga je horizontalna, a visina ovjesa je cca 100 cm. Obračun se vrši po m2 spušenog stropa. spušteni strop - visina cca 240 cm od gotovog poda.	m ²	35,79		
II.6.4.	Nabava, Dobava i ugradnja vratašca s okvirom za reviziju u stropu, od gips kartonskih ploča				
II.6.4.1.	60/60cm od inoxa, otvaranje na pritisak prsta, u ravnini sa gotovom površinom	korn	1,00		
II.6.4.2.	25/25cm od inoxa, otvaranje na pritisak prsta, u ravnini sa gotovom površinom	korn	6,00		
II.7.	ZIDARSKI RADOVI				
II.7.1.	Nabava, dobava materijala, priprema podloge i zatvaranje šliceva nakon izvedenih dovodnih, odvodnih i elektro instalacija u zidovima od betona.	m	65,00		
II.7.2.	Nabava, dobava i ugradnja revizionih vratašca 30/30 cm, od inoxa, otvaraju se pritiskom, montiranje u ravnini sa gotovom površinom	korn	2,00		

II.7.3.	Zbukanje zidova.			
II.7.3.1.	Nabava, dobava i žbukanje vapneno cementnom žbukom, za vanjsku i unutarnju upotrebu, u cjelosti prema opisu stavke u debljini 10-15mm na površinama s kojih je u cjelosti skinut mort ili žbuka ispod pločica na zidovima garderobe.	m ²	107,88	
II.7.3.2.	Sanacija šupjina i izravnavanje površina nakon skidanja pločica bez skidanja podložnog cementnog morta ili žbuke u prostoru garderobe.	m ²	53,94	
II.7.4.	Dobava materijala, premaz kontakt mortom i sanacija loših dijelova podne glazure reparaturnim mortom debljine od 0,5 do 3 cm u prostoru garderobe.	m ²	9,95	
II.8.	KERAMIČARSKI RADOVİ			
II.8.1.	Dobava materijala i izvedba hidroizolacije poda i zida kompoziranim mortom s mrežicom, mrežasti kutnik je u cijeni			
II.8.1.1.	pod, uključivo dio zida do visine 10 cm od poda	m ²	38,36	
II.8.1.2.	zid kupaone s tuševima visine 2.2m i uz umivaonik	m ²	26,53	
II.8.1.3.	manžeta za prodor 1/2"	kom	15,00	
II.8.1.4.	manžeta za prodor 3/4"	kom	14,00	
II.8.1.5.	manžeta za prodor 2"	kom	1,00	
II.8.2.	Nabava, dobava i polaganje podnih protukliznih gresporculanskih pločica dimenzija min. 30 x 30 cm do max. 34 x 34 cm, svijetlo sive - sive boje paleta sa bijelim uzorkom pri odabiru keramike dogovoru sa investitorom, za unutarnje prostore uključivo s fugiranjem i svim potrošnim materijalom - posebno ljepilo za podne površine s visokim intenzitetom korištenja, otporno na temperature i druge klimatske promjene pomoću poboljšanog fleksibilnog cementnog ljepila s potpunim ulijeganjem podne pločice u ljepljivu posteljicu bez šupjijih mjesta, razreda C2F. Protukliznost min. R9. U cijenu su uključeni svi potrebni radovi, fugiranje poboljšanom cementnom brzovezajućom i brzosušećom fugirnom masom za fuge širine 2 do 5 mm razreda CG2 te brtvljenje dilatacijskih spojeva pomoću silikonske mase za brtvljenje bez otapala. Boje masa za fugiranje i brtvljenje odabiru se prema karti boja proizvođača u dogovoru sa investitorom.			

II.8.2.1.	Pod svlačionice i sanitarnih prostora u horizontalni bez padova. Vrh podne rešetke upušten 3-4mm ispod lica keramike.	m ²	26,79	
II.8.3.	Nabava, dobava i polaganje zidnih gresporculanskih pločica dimenzija min. 30 x 30 cm - max. 34 x 34 cm svijetlo sive - sive boje paleta sa bijelim uzorkom pri odabiru keramike dogovor sa investitorom, za unutarnje prostore uključivo s fugiranjem i svim potrošnim materijalom - posebno ljepilo za zidne površine s visokim intenzitetom korištenja, otporno na temperature i druge klimatske promjene pomoću poboljšanog fleksibilnog cementnog ljepila s potpunim ulijeganjem zidne pločice u ljepljivu posteljicu bez šupljih mjesta, razreda C2F. U cijenu su uključeni svi potrebni radovi, fugiranje poboljšanom cementnom brzovezajućom i brzosušećom fugirnom masom za fuge širine 2 do 5mm razreda CG2 te brtvljenje dilatacijskih spojeva pomoću silikonske mase za brtvljenje bez otapala. Boje masa za fugiranje i brtvljenje odabiru se prema karti boja proizvođača u dogovoru sa investitorom.	m ²	107,67	
II.8.3.1.	opločenje zida kao u opisu stavke	m ²	107,67	
II.8.4.	Dobava i ugradnja praga od granita Bianco Sardo ili jednakovrijedno, visine 5 cm širine do 9cm, duljine do 90cm, vidljive strane polirano, brid odnešen u vrata na ulazu u kupaoonicu s tuševima. provjera mriera na gradilištu.	kom	1,00	
II.9.	LIČILAČKI RADovi			
II.9.1.	Nabava, dobava svog potrebnog materijala, skidanje stare boje sa zidova iznad keramike, impregnacija, gletanje, brušenje, manji popravci gipsom i gletanjem, brušenje i ličenje disperzivnom bijelom bojom u dva naliča.	m ²	25,90	
II.10.	INSTALACIJA CENTRALNOG GRIJANJA			
II.10.1.	Montaža starog radijatora u sanitarnom čvoru i svlačionici. U cijeni zidni pričvrtni pribor, ispiranje i ličenje radijatora, novi priključak od crnih cijevi 1/2" u dužini do 2x3 m, bojano: temelj + 2 bijeli lak, novi termo ventil s regulacijom i prigušnica			
II.10.1.1.	Stari cjevni radijator 20/200cm u sanitarnom čvoru. Radijator je izrađen od dvije cijevi 2", ostalo prema opisu stavke	kpl	1,00	
II.10.1.2.	Stari radijator tip Lipovica 600 s 9 članaka, ostalo prema opisu stavke samo novi priključak duljine do 2x 1,00m	kpl	1,00	
UKUPNO II. - SVLAČIONICA "E", WC :				

III. SVLAČIONICA "F", garderoba				
III.1. DEMONTAŽA, RUŠENJE I MONTAŽA				
III.1.1.	Demontaža mobilnih klupa u garderobi, iznašanje na deponiju udajenu do 20m, ponovno unašanje i montaža uz zid nakon izvedenih radova. Klupa s naslonom, vješalicama i sjedištem od drvenih letvica. Dimenzija tlocrtno 50/250cm, visine 190cm, težine do 30kg/kom. Klupa je s tri vijka s tiplom prihvaćena uz zid. Obračun po kompletu uključivo sav rad i prijenos od garderoba do gradilišnog deponija i obrnuto.	kom	3,00	
III.1.2.	Demontaža starih PV ventila Ø 125 mm s otvora stropne ventilacije u svlačionici, kupaonici i wc-u. Obračun po komadu uključivo sav rad i prijenos na gradilišnu deponiju	kom	5,00	
III.1.3.	Demontaža luster stare "fluo" rasvijete cca 20/120cm iz stropa "Hunter douglas", komplet sa ožičenjem iznad spuštenog stropa u svlačionici i wc-u. Obračun po komadu uključivo sav rad i prijenos na gradilišnu deponiju	kom	6,00	
III.1.4.	Demontaža postojeće elektroinstalacije, prekidača, utičnica i nadžbuknog kanala. Obračun po komadu/dužnom metru uključivo sav rad i prijenos na gradilišnu deponiju.			
III.1.4.1.	Utičnice i prekidači, garderoba F	kom	6,00	
III.1.5.	Demontaža spuštenog stropa tipa "Hunter douglas" komplet sa podkonstrukcijom, prijenos na gradilišnu deponiju. Obračun po m2 uključivo sav rad i prijenos na gradilišnu deponiju.	m ²	22,22	
III.1.6.	Demontaža ogledala veličine do 90/90 cm	kom	2,00	
III.1.7.	Demontaža vrata. Krilo drveno, dovratnik eloksirani aluminijski profil. Obračun po komadu uključivo sav rad i prijenos na gradilišnu deponiju			
III.1.7.1.	Vrata 80/200 cm	kom	1,00	
III.1.7.2.	Vrata 100/200 cm	kom	1,00	
III.1.8.	Demontaža radijatora tip Lipovica 600 s 9 članaka i zidnog ovijsa u svlačionici, prijenos na gradilišnu deponiju, čuvanje i ponovna ugradnja nakon izvedenih radova.	kom	1,00	
III.1.9.	Demontaža cijevnog radijatora 20/200cm i zidnog ovijsa u sanitarnom čvoru, prijenos na gradilišnu deponiju, čuvanje i ponovna ugradnja nakon izvedenih radova.	kom	1,00	
III.1.10.	Demontaža keramičkog umivaonika 56cm komplet sa sifom, zidnom mješalicom, ogledalom 60/40cm, keramičkim etažerom, kazetom za papirnatie ručnike, kazetom za tekući sapun. Obračun po kompletu uključivo sav rad i prijenos na gradilišnu deponiju.	kpl	1,00	

III.1.11.	Uklanjanje, skidanje postojećeg opločenja sa zidova. U cijenu uključiti i obijanje nestabilnih, oštećenih dijelova žbuke ispod pločica.	m ²	40,46	
III.1.12.	Uklanjanje, skidanje postojećeg opločenja sa podova. U cijenu uključiti i obijanje nestabilnih, oštećenih dijelova glazure ispod pločica.	m ²	20,65	
III.1.13.	Dodatno sortiranje, uvrečavanje, rezanje na podesne komade, odlaganje na gradilišnu deponiju ili kontejner ili u zaštićeni prostor, naknadni utovar, odvoz na zbrinjavanje izvan gradilišta, troškovi zbrinjavanja			
III.1.13.1.	Građevinska štuta	m ³	3,20	
III.1.13.2.	Drveni, pvc, metalni otpad	m ³	1,00	
III.2.	VODOINSTALATERSKI RADOVI			
III.2.1.	Ugradnja sanitarne opreme. - Nabava, dobava i montaža komplet sa ovjesnim priborom, spojeno, obrađeno trajno elastičnim sanitarnim kitom. Izvedba do potpune funkcionalne gotovosti.			
III.2.1.1.	Ogledalo 90x90 cm s okvirom, montaža na zid, debljina stakla min 4 mm do 6 mm, okvir bijele boje od pvc plastike š. min. 2 cm do 4 cm, u garderobi.	kom	2,00	
III.3.	ELEKTRO INSTALATERSKI RADOVI			
III.3.1.	Izrada elektroinstalacija. -Dobava materijala te izrada nove elektro instalacije od postojeće razvodne kutije do novih utičnica, prekidača i rasvijete. Sve pripremljeno za spoj na novu armaturu. U cijeni izrada usjeka i prodora u zidu, prijenos šute na gradilišnu deponiju. Naknadni utovar, odvoz i zbrinjavanje šute posebno.			
III.3.1.1.	PPY 3x1,5 mm ²	m	52,00	
III.3.1.2.	PPY 3x2,5 mm ²	m	16,00	
III.3.2.	Dobava i montaža rasvjetne armature, prekidača i utičnica.			

III.3.2.1.	<p>Led panel 60/60 cm, 220V, boja svjetla min 4000 do max 6500 K, snaga min 20W do max 35W. Ugradnja u spuštenu strop u svlačionici i WC-u</p>	kom	6,00	
III.3.2.2.	<p>Dobava i ugradnja prekidača izmjenični, bijeli, IP 20 zaštita, podžbukna ugradnja, 220V. U cijeni izrada ležišta u zidu, ugradnja kutije Ø 60 mm, prijenos šute na gradišnu deponiju</p>	kom	3,00	
III.3.2.3.	<p>Dobava i ugradnja utičnice, PVC bijela, podžbukna ugradnja, jačina 16 A, dim. Vis min 8 do max 10 cm, š. min. 8 do max 10 cm. U cijeni izrada usjeka u zidu, ugradnja kutije Ø 60 mm, prijenos šute na gradišnu deponiju.</p>	kom	7,00	
III.3.3.	<p>Dobava i montaža novih poklopaca na postojeće razvodne kutije koje se ne diraju</p>			
III.3.3.1.	<p>okrugli poklopac promjera do 100mm</p>	kom	4,00	
III.3.3.2.	<p>pravokutni poklopac do 150/150mm</p>	kom	2,00	
III.3.4.	<p>Dobava, montaža na zid u predprostoru sanitarnog čvora sušila toplim zrakom za ruke, napajanje preko postojeće utičnice, 220V, paljenje na senzor, od čvrste PVC plastike, vrijeme sušenja min 20 do max 30 sec, dimenzije š. min 10 do max 25 cm, visine min 10</p>	kom	1,00	
III.3.5.	<p>Postupanje sa nastalim otpadom. -Odvajeno skupljanje svog otpada prema kategorijama osim građevinske šute, naknadni utovar, odvoz i zbrinjavanje.</p>	kpl	1,00	
III.4.	RADOVI NA INSTALACIJI VENTILACIJE			
III.4.1.	<p>Nabava, dobava i ugradnja PV ventila Ø 125 mm na postojeću instalaciju od čeličnih, pocinčanih, spiro cijevi istog profila, odvoz i zbrinjavanje otpada.</p>	kom	5,00	
III.5.	STOLARSKI RADOVI			
III.5.1.	<p>Ugradnja PVC ulaznih vrata. - Nabava, dobava i ugradnja PVC akril punih vrata sa dovratnikom i završnim lajsnama, bijele boje, sa ugrađenom dozačnom rešetkom u donjem dijelu, debljina panela min. 22 do max 25 cm, pocinčano čelično ojačanje dovratnika i krila. Kvaka i šid bijelo, brava za cilindrični uložak. Uložak posebno. Uključivo sve zidarski obrađeno do ličilačkih radova. Dimenzija otvora 100/205cm, izmjera i kontrola mjera na gradištu</p>	kpl	1,00	

III.5.2.	Ugradnja PVC vrata u sanitarnim čvorovima. - Nabava, dobava i ugradnja PVC akril punih vrata sa dovratnikom i završnim lajsnama, bijele boje, sa ugrađenom dozračnom rešetkom u donjem dijelu, debljina panela min. 22 do max 25 cm. Kvaka i šild bijelo, brava za cilindrični uložak. Uložak posebno. Uključivo sve zidarski obrađeno do licačkih radova. Dimenzija otvora 85/210cm, izmjerja i kontrola mjera na gradilištu	kpl	1,00		
III.5.3.	Ugradnja dozračne PVC rešetke u vratno krilo. Nabava, dobava i ugradnja PVC dozračne pvc rešetke 40/20cm na postojećem PVC vratnom krilu na ulazu u prostoriju s tuševima. Ugradnja u donjem dijelu vratiju. Izmjera i kontrola mjera na gradilištu	kom	1,00		
III.6.	GIPS KARTONSKI RADOVI				
III.6.1.	Izrada spuštenog stropa u svlačionicama Nabava, dobava materijala i izrada spušenog stropa, strop sa tipskom podkonstrukcijom; nosivi T profili, uz rubove završni L profili. Ovjeseenje potrebnim visilicama, dužine do 1.0 m. Ispuna od mineralnih ploča rastera 600x600 mm sa vidljivom podkonstrukcijom, debljine ploče 15 mm, u bijeloj boji i stukturi sa mikroperforacijama. Obloga je horizontalna, a visina ovisja je cca 100 cm.Obračun se vrši po m2 spušenog stropa.spušteni strop - visina cca 240 cm od gotovog poda.	m ²	22,22		
III.6.2.	Nabava,dobava i ugradnja vratašca s okvirom za reviziju u stropu, od gips kartonskih ploča u garderobi.				
III.6.2.1.	60/60cm od inoxa, otvaranje na pritisak prsta, u ravnini sa gotovom površinom	kom	1,00		
III.6.2.2.	25/25cm od inoxa, otvaranje na pritisak prsta, u ravnini sa gotovom površinom	kom	2,00		
III.7.	ZIDARSKI RADOVI				
III.7.1.	Nabava, dobava i ugradnja materijala, priprema podloge i zatvaranje šliceva na zidovima od betona sa vapneno cementnom žbukom, nakon izvedenih dovodnih, odvodnih i elektro instalacija.Obračun po m ² .	m	8,00		
III.7.2.	Nabava, dobava i ugradnja revizionih vratašca do 30/30 cm, od inoxa, otvaraju se pritiskom. montiranje u ravnini sa gotovom površinom	kom	2,00		
III.7.3.	Nabava i dobava materijala, otprašivanje, nabacivanje kontakt morta granulacije od 0,1-1,2mm, otporno na alkale i žbukanje starih zidova.				

III.7.3.1.	Nabava, dobava i izvedba žbuke sa vapneno cementnom žbukom, za vanjsku i unutarnju upotrebu, u cjelosti prema opisu stavke u debljini 10-15mm na površinama s kojih je u cjelosti skinut mort ili žbuka ispod pločica na zidovima.	m ²	47,67	
III.7.3.2.	Sanacija šupljina i izravnavanje površina nakon skidanja pločica bez skidanja podložnog cementnog morta ili žbuke.	m ²	23,84	
III.7.4.	Dobava materijala, premaz kontakt mortom i sanacija loših dijelova podne glazure reparaturnim mortom debljine od 0,5 do 3 cm.	m ²	9,95	
III.8.	KERAMIČARSKI RADOVI			
III.8.1.	Dobava materijala i izvedba hidroizolacije poda i zida kompozitnim mortom s mrežicom, mrežasti kutnik je u cijeni u prostoriji garderobe			
III.8.1.1.	Pod, uključivo dio zida do visine 10 cm od poda	m ²	22,53	
III.8.1.2.	Manžeta za prodor 3/4"	kom	1,00	
III.8.2.	Nabava, dobava i polaganje podnih protukliznih gresporculanskih pločica dimenzija min. 30 x 30 cm do max. 34 x 34 cm, svijetlo sive - sive boje paleta sa bijelim uzorkom pri odabiru keramike u dogovoru sa investitorom, za unutarnje prostore uključivo s fugiranjem i svim potrošnim materijalom - posebno ljepilo za podne površine s visokim intenzitetom korištenja, otporno na temperature i druge klimatske promjene pomoću poboljšanog fleksibilnog cementnog ljepila s potpunim ulijeganjem podne pločice u ljepljivu posteljicu bez šupljih mjesta, razreda C2F. Protukliznost min. R9. U cijenu su uključeni svi potrebni radovi, fugiranje poboljšanom cementnom brzovezajućom i brzosušećom fugirnom masom za fuge širine 2 do 5 mm razreda CG2 te brtvljenje dilatacijskih spojeva pomoću silikonske mase za brtvljenje bez otapala. Boje masa za fugiranje i brtvljenje odabiru se prema karti boja proizvođača u dogovoru sa investitorom.			
III.8.2.1.	Pod svlačionice u horizontalni bez padova.	m ²	20,77	

III.8.3.	Nabava, dobava i polaganje zidnih gresporculanskih pločica dimenzija min. 30 x 30 cm - max. 34 x 34 cm svijetlo sive - sive boje paleta sa bijelim uzorkom pri odabiru keramike dogovor sa investitorom, za unutarnje prostore uključivo s fugiranjem i svim potrošnim materijalom - posebno ljepilo za zidne površine s visokim intenzitetom korištenja, otporno na temperaturne i druge klimatske promjene pomoću poboljšanog fleksibilnog cementnog ljepila s potpunim ulijeganjem zidne pločice u ljepljivu posteljicu bez šupljih mjesta, razreda C2F. U cijenu su uključeni svi potrebni radovi, fugiranje poboljšanom cementnom brzovezajućom i brzосуšećom fugirnom masom za fuge širine 2 do 5mm razreda CG2 te brtvljenje dilatacijskih spojeva pomoću silikonske mase za brtvljenje bez otapala. Boje masa za fugiranje i brtvljenje odabiru se prema karti boja proizvođača u dogovoru sa investitorom.	iii		
III.8.3.1.	opločenje zida kao u opisu stavke	m ²	42,88	
III.8.3.4.	pvc kutna ili završna lajsna, PVC, na spojevima vanjskih rubova	m	47,60	
III.9.	LIČILAČKI RADovi			
III.9.1.	Nadava i dobava svog potrebnog materijala, skidanje stare boje sa zidova iznad keramike, impregnacija, gletanje, brušenje, manji popravci gipsom i gletanjem, brušenje i ličenje disperzivnom bijelom bojom u dva naliča.	m ²	17,55	
III.10.	INSTALACIJA CENTRALNOG GRIJANJA			
III.10.1.	Montaža i ličenje prethodno demontiranih radijatora. Nabava i dobava svog potrebnog materijala te montaža radijatora u sanitarnom čvoru i svlačionici. U cijeni novi zidni ovijes, ispiranje i ličenje radijatora, novi priključak od crnih cijevi 1/2" u dužini do 2x3 m, novi termo ventil s regulacijom i prigušnica. Ličenje: jedan premaz temeljnom bojom i dva premaza bijelim lakom.			
III.10.1.1.	stari cjevni radijator 20/200cm u sanitarnom čvoru. Radijator je izrađen od dvije cijevi 2", ostalo prema opisu stavke III.10.1	kpl	1,00	
III.10.1.2.	Postojeći prethodno skinuti radijator tip Lipovica 600 s 9 članaka, novi priključak duljine do 2x 1,00m, ostalo prema opisu stavke III.10.1	kpl	1,00	
UKUPNO III. - SVLAČIONICA "F":				

REKAPITULACIJA	
UKUPNO (UKUPNO I.+UKUPNO II.+UKUPNO III.) bez PDV-a:	
IZNOS PDV-a	
CIJENA PONUDE S PDV-om	

U _____, dana _____, 2023. godine.

Za ponuditelja:

M.P.

(potpis ponuditelja)

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA, Trg K. Ćosića 11, Zagreb
SANACIJA MUŠKIH I ŽENSKIH SANITARNIH ĆVOROVA I SVLAĀIONICA NA
LOKACIJI SD SUTINSKA VRELA

Obrazac: Potvrda o pregledu lokacije

I Z J A V A

Ja niŹe potpisani/na u ime gospodarskog subjekta _____
(naziv gospodarskog subjekta)

izjavljujem da sam pregledao/la lokaciju za koju ću pruŹati uslugu izrade dokumentacije koja je predmet nabave, te kompletni prostor za koji se izrađuje predmetna dokumentacija, Āime sam u potpunosti upoznat/a sa svim relevantnim podacima koji utjeĀu na formiranje cijene ponude iz Upita za dostavu ponude br. _____, u predmetu nabave _____

U Zagrebu, _____ 2023.

Ponuditelj:

(ime i prezime)

M.P.

(potpis)

Ja niŹe potpisani/na, predstavnik NaruĀitelja za Poslovnu jединicu _____

(naziv Poslovne Jединice)

izjavljujem da je predstavnik gospodarskog subjekta _____,
(naziv gospodarskog subjekta)

g/gđa. _____ dana _____ pregledao/la lokaciju za koju će pruŹati
(ime i prezime)

uslugu, te kompletni prostor za koji se izrađuje dokumentacija.

U Zagrebu, _____ 2023.

(ime i prezime)

(potpis predstavnika NaruĀitelja za Poslovnu jединicu)